

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 13-23 d.1 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 7.35*5.98	m ² m ²		
				43.953	
				RAZEM	43.953
2	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 4*1.45*1.45	m ² m ²		
				8.410	
				RAZEM	8.410
2		Roboty rozbiórkowe			
3	KNR 4-04 d.2 0401-11 analogia	Rozebranie listew przypodłogowych 7.35+5.98+7.35+5.98	m m		
				26.660	
				RAZEM	26.660
4	KNNR 9 d.2 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 0-13 d.2 0128-02	Rurociągi o śr. 25 mm - przełożenie istniejącej instalacji wodociągowej 7	m m		
				7.000	
				RAZEM	7.000
3		Roboty budowlane			
6	KNR 2-02 d.3 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 100	kg kg		
				100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1*2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w odporności REI 30 1*2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (7.35+5.98)*2*2.65+7.35*5.98	m ² m ²		
				114.602	
				RAZEM	114.602
12	KNR 4-01 d.3 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego (7.35*5.98)*2*2.65	m ² m ²		
				232.951	
				RAZEM	232.951
13	KNR AT-12 d.3 0102-02	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 (7.35+5.98)*2*2.65	m ² m ²		
				70.649	
				RAZEM	70.649
14	KNR 9-12 d.3 0203-03	Mocowanie folii paroizolacyjnej (7.35+5.98)*2.65*2	m ² m ²		
				70.649	
				RAZEM	70.649
15	KNR 2-02 d.3 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (7.35+5.98)*2.65*2	m ² m ²		
				70.649	
				RAZEM	70.649
16	KNNR 2 d.3 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych 4*1.5	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02 d.3 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (wyrównanie progu w wejściu do pomieszczenia + obróbka nad wrotami wjazdowymi) 5*0.5+1*0.5	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Roboty malarskie			
19	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.35*5.98	m ² m ²	43.953	
				RAZEM	43.953
20	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (7.35+5.98)*2*2.65	m ² m ²	70.649	
				RAZEM	70.649
5		Roboty wykończeniowe			
21	KNR 2-02 d.5 1111-06	Montaż listwy cokołowej 7.35+5.98+7.35+5.98	m m	26.660	
				RAZEM	26.660
6		Roboty instalacyjne			
22	KNNR 5 d.6 0410-02	Wentylatory ściennie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty elektryczne			
23	KNR 5-08 d.7 0516-03 analogia	Montaż lamp natynkowych LED 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 5-08 d.7 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 5-08 d.7 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 5-08 d.7 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 5-08 d.7 0226-05	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą klejenia 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR 5-08 d.7 0210-0	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 układane w listwach przyściennych 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000